LENGENDA

EXISTENTE

A CONSTRUIR

A DEMOLIR / A REALOCAR

SALA DE PAINÉIS ELÉTRICOS

PNL COMANDO

CANALETA NO PISO

Ø200mm - PEAD

4 x TUBO 200MM PEAD - ENTERRADO A 1,00M (PASSAGEM ELÉTRICA)

PROJEÇÃO DA PLATIBANDA

BAIA DO TRANSFORMADOR

1,70x2,20

1,00

1,20x0,70 H = 2,40

0,90

CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA 1,00 X 1,00 X 0,80 M

NOVA BAIA

2,00

5,00

ABERTURA ALVENARIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

5,20

TUBO 200MM AÇO GALVANIZADO - ENTERRADO A 1,00M (PASSAGEM ELÉTRICA)

CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA 1,00 X 1,00 X 0,80 M

ABRIGO DOS GERADORES

7,25

3,00

PORTÃO - 3,00 X 3,10 M

1,45

5,00

0,80

0,80

0,20

A

B

PORTÃO REALOCADO

POSTE LUMINÁRIA A REALOCAR

PORTÃO A REALOCAR

POSTE LUMINÁRIA REALOCADO

PLANTA BAIXA
(TÉRREO)
ESC. 1:100

TELA DE PROTEÇÃO

3,00

3%

0,60

0,15

0,20

POÇO DE DESCARGA

DRENO DE ÁGUA

ORIFÍCIO P/ INSPEÇÃO E DRENAGEM COM BOMBA

C

DETALHE "A"

CORTE "CC"

0,20

0,30

NÍVEL MÁX.

DRENO DE ÁGUA VIDE NOTA 2

VIDE NOTA 1

POÇO DE DESCARGA 537L

1,90

CONCRETO IMPERMEÁVEL (ESPESSURA A DEFINIR)

NOTAS

1) MANILHA DE CERÂMICA OU CONCRETO, OU TUBO DE AÇO-CARBONO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE, TODOS DE 4"
2) O DRENO DE ÁGUA DEVERÁ SER DE TUBO DE AÇO-CARBONO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE

DAEV S.A.

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DE VALINHOS

DAEV S.A.

OBRA	LOCAL
DEMOLIÇÃO CONTROLADA DE LAJE EM CONCRETO ARMADO, AMPLIAÇÃO DO ABRIGO DOS TRANSFORMADORES E CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DOS GERADORES	RODOVIA DOM PEDRO I – KM 119 – VALINHOS/SP

RESP. TÉCNICO	DIRETORIA	DATA	ESC.	FOLHA	REV.
PEDRO STEOLA	RICARDO GARDIN	JUL/2025	1:100	01/03	R00